

Ennen M-Bus -järjestelmän käyttöönottoa huomioitavia seikkoja

Varmista, että

- kaikki päätelaitteet on kytketty järjestelmään, ja että päätelaitteiden paristojumpperit ovat paikoillaan
- kaikki vesimittarit on kytketty asuntokohtaisiin päätelaitteisiin
- keskusyksikköön on kytketty jännite sekä M-Bus -kaapeli
- päätelaitteet ja vesimittarit on asennettu niin, että niihin päästään tarvittaessa käsiksi rakenteita purkamatta
- vesimittarit on asennettu niin, että ne ovat vaivattomasti luettavissa.

Muuta huomioitavaa

Käyttöönoton hintaan sisältyy yksi käynti. Mikäli käyttöönoton yhteydessä joudutaan ohjelmoimaan esim. päätelaitteiden kellot uudestaan (jumpperit poistettu paikaltaan), tästä laskutetaan erikseen.

Jos päätelaitteet on sijoitettu asuntoihin, on varmistettava, että myös laitteisiin päästään tarvittaessa käsiksi.

Käyttöönoton yhteydessä annetaan laitteiston käyttöön tarvittava opastus, joten loppukäyttäjän edustajan on oltava paikalla.

Käyttöönotto on tilattava hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen suunniteltua ajankohtaa.